

工建たより H26年 文月号



7月です！梅雨ですね…(+_+)
 これから夏本番に向けて、暑さも増してくるので今月も体調管理には気をつけましょうね！
 さて、今回の工建たよりは桑名市・寺院本堂修繕工事の様様をご紹介します。
 どうぞご覧ください～い\(^o^)/

桑名市 寺院本堂修繕工事



以前、書院新築工事を行いました寺院の本堂の修繕工事のご依頼をいただきました。
 屋内の落ち間と廊下の洗浄&ワックス掛け、屋外の床部分の洗浄、本堂屋根庇軒先樋の修理などの修繕工事を行いました。



《 工事前 》

見た目にはきれいに見えますが、洗浄をしてビックリ!!
 毎日きれいに掃除をしても長年の汚れが蓄積されていた(>_<)



《 洗浄 & ワックス掛け 》

洗浄機での作業の前にモップで拭きあげます。 ↓



↑まずは、掃除機でゴミや埃を取り除きます。

汚れを浮き上がらせた後、一気に電動ブラシで汚れを落とすいき、汚れた水を掃除機で吸い取り乾拭きします。



←床が乾いたらワックスを掛け、完了です(^o^)

《 洗浄 & ワックス掛け 完了 》

ピッカピカになりました～\(^o^)/



《 屋根庇軒先樋修理工事 》

劣化により所々、穴が開いてしまっている状態でした。



穴埋め後、コーキング処理を施しました。

修理完了です！これで樋からの雨漏りの心配がなくなりました。



いなべ市北勢町
床修繕工事



床の修繕工事のご依頼をいただきました。
座敷の床畳が浮つくので直したい、シロアリ被害が心配なので防蟻処理をしたいと
ご相談でした。



≪ 現場調査 ≫



現場調査に伺い、畳をめくって床下地板と床下の目視調査を行ったところ、床下地板は釘が抜いたままで軋み音がして浮つきがある状態でした。床下は地面も乾いており、別段カビも見当たらず、床組は問題がない状態だったので、防蟻処理後に床下地板をビス固定する修繕方法を施主様にご提案させていただき、工事を進めました。

≪ 防蟻処理 & 床修繕工事 ≫




防蟻処理を行う前に今後は床板をめくらなくても床下の点検ができる様に床下点検口を設置しました。
防蟻処理を行う上でも床下に潜っていく為の侵入口となります。

防蟻処理が行われます。床下に潜って、隅々まで防蟻剤を塗布します。



防蟻処理完了後、床下地板のビス固定をしっかりと行います。

土間や浴室部分には小さな穴を開け、防蟻剤を注入していきます。



釘ビス固定が行われ、清掃後に畳を戻します。



工事完了です！
床下地板をしっかりとビス固定したので、軋み音や浮つきもなくなりました。



≪ 敷居取り替え工事 ≫

傷んでいた敷居を取り外し、新たに敷居を取り付けました。



新築・リフォーム・外壁の塗り替え・水廻り改修などをご検討されている方、お気軽にお問い合わせ下さい！



0800-2002807

http://www.m-kouken.com

通話料無料
携帯電話・PHSからもご利用いただけます



水谷工建

有限会社