

工建たより H28年 霜月号



11月です！今年も残すところ、あと2ヶ月…。
 これからまだまだ冷え込みは厳しくなりますので、体調を崩さないようにしましょうねq(〇)p
 さて、今回の工建たよりは四日市市曾井町・平屋改修工事と四日市市尾平町・目隠し堀設置工事と
 四日市市川島町・屋根修繕工事の模様をご紹介します。
 どうぞご覧ください～い\(^o^)/

四日市市曾井町 平屋改修工事



築40年のプレハブ平屋住宅の改修工事のご依頼をいただきました。
 日頃のお住まいではなく、趣味の家になります。0.5畳の洗面所と間仕切り壁と開口部を撤去して台所スペースを設け、
 床の一部を杉の床板に張り替え、固定カウンターと可動棚を設置しました。

《 工事前 》
 この部分を撤去して台所スペースを設けます。

押入れの一部も撤去して冷蔵庫を設置するスペースを設けます。

洗面所も撤去します。

《 解体工事 》
 不用品を搬出後、養生を施してから解体工事にかかります。

洗面台を撤去し、壁の撤去にかかります。

合板フロアは部分的に剥離してフカフカの状態でした。下地としても役に立たないので、部分的に撤去し、張り替えます

《 木工事 》

床板を部分的に張り替え、押入れの一部を解体した床部分にも合板材を補強します。

床に杉板を一枚ずつ張っていきます。

壁下地を造ります。

床板を張り終ってから壁を仕上げます。

壁の一面をラワン合板で補強してから取り付けます。

カウンターと可動棚を取り付ける工事にかかります。

《 流し台設置工事 》

流し台を組み立てて設置します。

《 清掃 》 清掃後、お引き渡しとなります。

《 完成 》 押入れの一部を撤去して冷蔵庫を置くスペースを設けましたが、既存の建具を締めてしまえば目隠しになります。

可動棚は置く物に合わせて棚の位置を移動することができます。
 (^o^)/



四日市市尾平町 目隠し塀設置工事



目隠し塀の設置工事のご依頼をいただきました。
既存の木塀が白蟻の被害にあったため撤去して、今回の工事では
下地をアルミ材にして、木板を張って仕上げました。



《 工事前 》

この部分に木塀を設置します。



《 アルミ材加工 》



アルミ板を一枚ずつ加工し、ステンレス
ボルトと組んでいきます。

一つ一つ手作りのため、手間がかかります(>_<)

《 木板加工 》

木板に木材防護保持剤『ウッドロングエコ』を
2回塗布します。



1回目を塗布し、乾燥させます。

乾燥後、2回目を塗布して完了です。

《 設置工事 》



アルミ材を取り付け、木板を張っていきます。

1つずつ手作りしたアルミ材の留め具で
しっかり固定し、取り付けます。



《 完成 》



目隠し塀の完成
です(^^)
しっかり取り付け
ることができま
した。

留め具でしっかり
固定してあるので
木塀が倒れる心配
はありません。

四日市市川島町 屋根修繕工事




屋根の修繕工事のご依頼をいただきました。
隅棟軒先天井板が雨漏りにより破損しているのと隅棟に草が生えてきてしまったので
直したいとのご相談でした。



《 工事前 》



雨漏りの影響で天井板が
腐食している状態でした。



瓦のすき間からニョキツ
と草が生えてきていま
した。

《 瓦工事 & 軒先天井板張り替え 》



草が生えてきていた部分の瓦を一度撤去し、壁土をすべて取り除きます。



面戸漆喰で仕上げます。

腐食し抜け落ちていた軒先天井を撤去し、桧板で修繕後、瓦部分にあたる箇所には
ゴムアスルーフイックを敷設しました。



軒先天井の修繕後、南蛮漆喰で瓦を復旧します。

《 完成 》



修繕工事
完了です！
これで一安心
です。
(^o^)/




新築・リフォーム・外壁の塗り替え・水廻り改修などを
ご検討されている方、お気軽にお問い合わせ下さい！



0800-2002807

http://www.m-kouken.com

通話料無料
携帯電話・PHSからもご利用いただけます



水谷工建

有限会社